



ИНСТИТУТ ЗА НИЗИЈСКО ШУМАРСТВО И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  
INSTITUT ZA NIZIJSKO ŠUMARSTVO I ŽIVOTNU SREDINU

UNIVERSITY OF NOVI SAD INSTITUTE OF LOWLAND FORESTRY AND ENVIRONMENT - ILFE, SERBIA

Број: 78/5-1

Датум: 18.04.2017. године

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР 3 и 4  
у поступку јавне набавке 78/2017-1  
ИЗГРАДЊА ШУМСКИХ ПУТЕВА (ОРН:45233120)

ПИТАЊЕ 3

Молимо вас да одговорите да ли ћете као доказ за пословни капацитет прихватити референце које се односе на радове на редовном одржавању атарских путева, где су у оквиру изведених радова и неке позиције радова које су сличне позицијама из тендерске документације?

ОДГОВОР 3

Као доказ за пословни капацитет прихватићемо само оне позиције које се односе на радове наведене у тендерској документацији.

ПИТАЊЕ 4

Dodatne informacije ili pojasnjenja u postupku javne nabavke 78/2017-1

Molimo potvrdi i za poziciju 9 predračuna, da li je u rasutom stanju?

U tehničkom izveštaju data je širina šlica 0.5, visine 0.1 na rastojanju 20m, u tehničkom opisu radova šlic je na 0.5x0.3 na 15m, a u tabelaru šlic kako je napravljen izgleda da se kopa celom dužinom paralelno sa trasom puta od trupa puta do kanala. Molimo pojašnjenje kako se šlic izrađuje?

Ako se šlic kopa na 15m ili 20m da li pozicija 7 predračuna, izrada šlica podrazumeva komplet izradu i materijal?

ОДГОВОР 4

U poziciji 9 data količina je takođe u rasutom stanju.

U Tehničkom izveštaju potkrala se greška, a ispravno je navedeno u Tehničkom opisu radova. Procednice se izrađuju na svakih 15 m, a ne celom dužinom puta, što se može videti i iz tabelarnog dela na stranicama 24, 29 i 37 konkursne dokumentacije, gde za poziciju 7 stoji količina od 146 komada procednica (2197 m / 15 m = 146). Dimenzije poprečnog preseka

procednice su 0,5x0,3 m. Pozicija 7 obuhvata kompletnu izradu procednica sa nabavkom materijala.

Комисија за ЈН